SO 501 - PLYNOVOD - AREÁLOVÝ

PE 100 dn 50 - 208,47 m

ŘAD P1
PE 100 dn 50
57,58 m

ŘAD P
PE 100 dn 50
150,89 m

PALISÁDOVÉ SCHODIŠTĚ
NEMÁ PEVNÝ ZÁKLAD

ŘAD P
PE 100 dn 50
150,89 m

PE 100 dn 50

SO 503 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

18 x PE 100 dn 25 - 79,71 m

SO 502 - PLYNOVOD - NAPOJENÍ AREÁLU

PE 100 dn 50 - 210,12 m

2x PŘÍPOJKA BUDOUCÍ NAPOJENÍ AREÁLU
PE 100 dn 50 , DÉLKA 1 m

OCELOVÁ OCHRANNÁ TRUBKA
DN 100, DÉLKA min 6,3 m

PE 100 dn 50

OCELOVÁ OCHRANNÁ TRUBKA
DN 100, DÉLKA min 4,3 m

ŘAD NP
PE 100 dn 50

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
STL PE 100 dn 50
STLAČENÍM
škrtící svěrkou
OSAZENÍ
TRASOVÉHO UZÁVĚRU

Stávající přípojka dn 25

POZNÁMKA:
VZDÁLENOST PLYNOVODU
OD STROMUMUSÍ BÝT MIN 2m

SO 40
STOKY D, E, F, F1,25

LEGENDA:

- NAVRHOVANÝ VODOVOD
- NAVRHOVANÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- NAVRHOVANÝ PLYNOVOD
- PLOCHA KOMUNIKACE
- VEŘEJNÁ ZELEŇ
- PLOCHA PRO PĚŠÍ

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv

PUDIS akciová společnost
projektová, průzkumná a konzultační společnost
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval: Ing.Richard Kuk	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Petr	Razítko: PUDIS a.s. 100 31 Praha 10, Nad Vodovodem 2/3258 IČO 45272891 tel., 274 775 253, fax: 274 775 252 -12-
	Kontroloval: Ing. Richard Kuk	
Vedoucí projektant: Ing. Richard Kuk	Ředitel střediska: Ing. Václav Krch	
Investor: KILMAR INVEST s.r.o.		Číslo zakázky: 1-9985-0001-02

Akce: Vodochody – Hoštice Developerský projekt individuálního bydlení	Měřítko: 1:500	Formát: 6 x A4	Datum: 10/2012
	Stupeň: DSP		Souprava:
Příloha: SO 500 Objekty trubních vedení Situace	Číslo přílohy: C.3.2.2		